莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：广西贺州市八步区城市投资有限公司（单位盖章）

造价咨询人：（单位盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目　　第1页 共1页

一、项目概况

1、工程名称:莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目。

2、建设地点：贺州市八步区。

3、建设内容：道路硬化、交通标线、雨水、排水管。

4、建设规模：道路硬化2867.25m²；交通标线383.51m²；DN400II级钢筋混凝土雨水管282m,DN200高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)雨水管133m，雨水检查井11座，检查井51座，雨水篦子24座；DN300高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)污水管51m，DN400高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)污水管210m,污水检查井10座,其余详见设计图。

5、本招标控制价范围:设计图纸范围内。

二、编制依据

1、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则(修订本)、《<建设工程工程量清单计价规范>GB50854~50862-2013广西壮族自治区实施细则(修订本)。

2、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及费用定额。

3、桂建标(2023)7号自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知。

4、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2018]14号）、关于调整除税价计算适用增值税税率的通知(桂造价[2019]10号)。

5、自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知桂建发(2023)6号。

6、其他相关的定额和标准。

三、其他说明:

1、本工程材料价格按《贺州市建设工程造价信息》2025年第4期的含税价格计取，材料价均为到工地价。

2、本项目采用简易计税法。

3、本项目甲供材为“草袋片”，砂采用机制砂。

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目-道路工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目-交通工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目-雨水工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目-污水工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目-道路工程					
		分部分项工程					
	0402	路面工程					
1	040203006001	沥青混凝土路面 (1)沥青混合料种类：细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）(SBS I-D) (2)厚度：4cm	m^2	2688.90			
2	040203006002	沥青混凝土路面 (1)沥青混合料种类：中粒式沥青混凝土(AC-20C) (2)厚度：4cm	m^2	2688.90			
3	040203003001	改性乳化沥青粘层(0.5L/m2)	m^2	5377.80			
	0402	新老路面搭接					
4	040203006003	沥青混凝土路面 (1)沥青混合料种类：细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）(SBS I-D) (2)厚度：4cm	m^2	118.90			
5	040203006004	沥青混凝土路面 (1)沥青混合料种类：中粒式沥青混凝土(AC-20C) (2)厚度：4cm	m^2	59.45			
6	040203003002	改性乳化沥青粘层(0.5L/m2)	m^2	178.35			
7	040203006005	玻璃纤维土工格栅(宽1m)	m^2	118.90			
8	041001004001	铣刨4cm厚旧沥青路面	m^2	118.90			
9	041001004002	铣刨8cm厚旧沥青路面	m^2	59.45			
10	040103002001	余方弃置 (1)废弃料品种：路面铣刨废料 (2)运距：3KM (3)施工中含洒水、加盖	m^3	9.52			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
11	041106001001	压路机 场外运输费	台·次	1			
	041108	其他工程					
12	桂041109007001	移动式隔离护栏 （高1.8m）	m	578.10			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		Σ增值税					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		Σ增值税					
		莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目-交通工程					
		分部分项工程					
		分部工程					
13	040205006001	热熔交通标线 (1)包含路面清洁、施放底料、热熔胶光珠及施工。已含材料、安装费。 (2)厚度：综合考虑	m^2	383.50			
		小　　计					
		Σ材料费					
		Σ增值税					
		合　　计					
		Σ材料费					
		Σ增值税					
		莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目-雨水工程					
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
14	040101002001	挖沟槽土方 装车 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:详见设计图纸	m^3	569.92			
15	040101002002	挖沟槽土方 不装车 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:详见设计图纸	m^3	354.53			
16	040103001001	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:石屑 (3)部位：管沟侧及管道180° 以上至管顶500mm以内	m^3	389.40			
17	040103001002	回填土方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:原土回填	m^3	308.29			
18	040103001003	管道垫层 砂砾石 (1)垫层材料品种:砂砾石	m^3	52.76			
19	040103001004	井背回填 C15混凝土	m^3	22.38			
20	040103001005	井背回填 砂砾石	m^3	2.92			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
21	040103001006	C15混凝土管道包封	m^3	15.98			
22	040103002002	余方弃置 (1)运距：3KM (2)施工中含洒水、加盖	m^3	569.92			
	0405	管网工程					
23	040501001001	II级钢筋混凝土承插管 DN400 (1)连接方式：采用滑动橡胶圈接口 (2)基础形式：C15混凝土180°砼基 (3)含管道闭水试验	m	282.48			
24	040501004001	高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE) DN200 (1)连接方式：承插式橡胶圈接口 (2)SN不宜小于8kN/m2 (3)含管道闭水试验	m	130.67			
25	040504001001	砌筑圆形雨水检查井Φ1000 (1)做法参照图集06MS201-3,页11 (2)Φ700重型复合材料井盖（含井座） (3)井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 (4)抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 (5)C15混凝土基础 (6)C30混凝土盖板 (7)含爬梯、防坠网 (8)平均井深：1.78m	座	11			
26	040504009001	砖砌平箅式单箅雨水口 (1)做法参照图集06M201-8,页6 (2)M10水泥砂浆砌Mu10砖 (3)墙内1:2水泥砂浆勾缝 (4)C15混凝土基础	座	24			
27	040901001001	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.054			
28	040901001002	钢筋制作、安装 Φ10以上	t	0.435			
	0410	拆除工程					
29	041001001001	拆除混凝土路面 (1)22cm厚C25砼面层	m^2	1266.00			
30	041001003001	拆除基层（含装车） (1)20cm厚级配碎石垫层	m^2	1230.00			
31	040103002003	余方弃置(装车) (1)废料品种：破除废料 (2)运距：3KM (3)施工中含洒水、加盖	m^3	278.52			
32	040103002004	余方弃置(不装车) (1)废料品种：破除废料 (2)运距：3KM (3)施工中含洒水、加盖	m^3	246.00			
	0402	修复路面工程					
33	040202011001	20cm厚级配碎石垫层	m^2	1017.00			
34	040203007001	水泥混凝土 (1)22cm厚C25普通商品砼面层 (2)含模板安拆、塑料膜养护	m^2	1053.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
35	041101005001	井字架钢管井深2（m以内）	座	11			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
36	041106001002	履带式挖掘机 1.0m³以外 场外运输费	台·次	1			
37	041106001003	履带式推土机 90kw以外 场外运输费	台·次	1			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		Σ增值税					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		Σ增值税					
		莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目-污水工程					
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
38	040101002003	挖沟槽土方 装车 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:详见设计图纸	m³	428.07			
39	040101002004	挖沟槽土方 不装车 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:详见设计图纸	m³	774.80			
40	040103001007	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:中粗砂回填 (3)部位：管道基础180° 以下	m³	41.46			
41	040103001008	回填方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:石屑 (3)部位：管道基础180° 以上至管顶	m³	231.31			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		500mm以内					
42	040103001009	回填土方 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:原土回填	m^3	673.74			
43	桂040501021001	管道垫层 (1)密实度:按设计要求 (2)填方材料品种:中粗砂	m^3	39.37			
44	040103001010	C15混凝土井背回填 (1)普通商品砼	m^3	28.98			
45	040103001011	井背回填 砂砾石	m^3	1.91			
46	040103001006	C15混凝土管道包封	m^3	112.24			
47	040103002005	余方弃置 (1)运距：3KM (2)施工中含洒水、加盖	m^3	428.07			
	0405	管网工程					
48	040501004002	高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE) DN300 (1)连接方式：承插式橡胶圈接口 (2)SN不宜小于8kN/m2 (3)含管道闭水试验	m	50.56			
49	040501004003	高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE) DN400 (1)连接方式：承插式橡胶圈接口 (2)SN不宜小于8kN/m2 (3)含管道闭水试验	m	209.81			
50	040501004004	聚氯乙烯(PVC—U)排水管 DN200 (1)连接方式：承插式粘结连接 (2)1.6Mma (3)含管道闭水试验	m	400.00			
51	040504001002	砌筑圆形雨水检查井Φ1000 (1)做法参照图集06MS201-3,页20 (2)Φ700重型复合材料井盖（含井座） (3)井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 (4)抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 (5)井内外墙用1:2防水砂浆抹面至井室顶部，厚20mm (6)C15混凝土基础 (7)C30混凝土盖板 (8)含爬梯、防坠网 (9)平均井深：2.49m	座	10			
52	040901001003	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.049			
53	040901001004	钢筋制作、安装 Φ10以上	t	0.396			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ利　润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
54	041101005002	井字架钢管井深4（m以内）	座	10			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		Σ增值税					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		Σ增值税					
		总　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称：莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率3%	含税金额(元)
		莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目-道路工程				
一		2022市政综合工程(单价合同)简易计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目-雨水工程				
一		2022市政综合工程(单价合同)简易计税法				
1	桂041201001003	安全文明施工费				
2	桂041201002003	检验试验配合费				
3	桂041201003003	雨季施工增加费				
4	桂041201004003	工程定位复测费				
		莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目-污水工程				
一		2022市政综合工程(单价合同)简易计税法				
1	桂041201001004	安全文明施工费				
2	桂041201002004	检验试验配合费				
3	桂041201003004	雨季施工增加费				
4	桂041201004004	工程定位复测费				
		合　　计				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率3%	含税金额(元)
	莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目-道路工程			
一	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	581.37	17.44	598.81
	莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目-交通工程			
一	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	39.12	1.17	40.29
	莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目-雨水工程			
一	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	831.10	24.93	856.03
	莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目-污水工程			
一	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	478.36	14.35	492.71
	合计	1929.95	57.89	1987.84

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目　　编号：

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	草袋片	片	10.000	1.50			

注：1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价中确定总承包服务费时参考。
2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含材料设备增值税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
（适用于价格差额调整法）

工程名称：莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目　　编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	3.91				
2	草袋片	片		5.00	1.50				
3	铁钉（综合）	kg		5.00	6.30				
4	铣刨机齿	个		5.00	50.00				
5	中粒式沥青混凝土(AC-20C)	m^3		5.00	895.00				
6	细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）(SBS I-D)	m^3		5.00	1145.00				
7	普通乳化沥青（水乳型）	kg		5.00	5.24				
8	轻柴油 0#	kg		5.00	7.27				
9	煤	t		5.00	612.00				
10	其他材料费	元		5.00	1.00				
11	玻璃纤维土工格栅	m^2		5.00	3.50				
12	移动隔离护栏	个		5.00	96.49				
13	油浸枕木	m^3		5.00	1273.00				
14	汽油 92#	kg		5.00	8.88				
15	轻柴油 0#	kg		5.00	7.27				
16	电	kW·h		5.00	1.08				
17	热熔交通标线 材料费	m^2		5.00	51.00				
18	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	t		5.00	3940.00				
19	铁件（综合）	kg		5.00	6.46				
20	碎石 5~20mm	m^3		5.00	105.00				
21	碎石 5~40mm	m^3		5.00	105.00				
22	砂砾石	m^3		5.00	97.00				
23	石屑	m^3		5.00	88.00				
24	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	569.00				
25	预拌普通混凝土 C15	m^3		5.00	335.00				
26	预拌普通混凝土 C25	m^3		5.00	355.00				

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
（适用于价格差额调整法）

工程名称：莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目　　编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
27	高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE) DN200	m		5.00	65.86				
28	II级钢筋混凝土承插管 DN400	m		5.00	137.00				
29	水	m^3		5.00	3.11				
30	钢模板	kg		5.00	5.50				
31	胶合板模板 1830×915×18	m^2		5.00	34.50				
32	Φ700重型复合材料井盖（含井座）	套		5.00	390.00				
33	复合材料雨水平箅700*700*80	个		5.00	190.00				
34	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		5.00	3880.00				
35	不锈钢膨胀螺栓 M8×120	套		5.00	4.00				
36	机制砂	m^3		5.00	124.00				
37	机制砂	m^3		5.00	124.00				
38	石屑	m^3		5.00	88.00				
39	聚氯乙烯(PVC－U)排水管 DN200	m		5.00	59.45				
40	高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE) DN300	m		5.00	108.01				
41	高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE) DN400	m		5.00	184.41				
42	高稀钢爬梯	个		5.00	13.00				
	合计								

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数调整法）

工程名称：莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目　　编号：

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
	莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目-道路工程				
1	镀锌铁丝(综合)		3.91		
2	草袋片		1.50		
3	铁钉（综合）		6.30		
4	铣刨机齿		50.00		
5	中粒式沥青混凝土(AC-20C)		895.00		
6	细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）(SBS I-D)		1145.00		
7	普通乳化沥青（水乳型）		5.24		
8	轻柴油 0#		7.27		
9	煤		612.00		
10	其他材料费		1.00		
11	玻璃纤维土工格栅		3.50		
12	移动隔离护栏		96.49		
13	油浸枕木		1273.00		
14	汽油 92#		8.88		
15	轻柴油 0#		7.27		
16	电		1.08		
	莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目-交通工程				
1	热熔交通标线 材料费		51.00		
	莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目-雨水工程				
1	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）		3940.00		
2	铁件（综合）		6.46		
3	碎石 5~20mm		105.00		
4	碎石 5~40mm		105.00		
5	砂砾石		97.00		
6	石屑		88.00		
7	页岩标准砖 240×115×53		569.00		
8	预拌普通混凝土 C15		335.00		
9	预拌普通混凝土 C25		355.00		
10	高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE) DN200		65.86		
11	II级钢筋混凝土承插管 DN400		137.00		
12	水		3.11		
13	其他材料费		1.00		
14	钢模板		5.50		
15	胶合板模板 1830×915×18		34.50		
16	φ700重型复合材料井盖（含井座）		390.00		
17	复合材料雨水平箅700*700*80		190.00		
18	轻柴油 0#		7.27		
	莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目-污水工程				

注：1、"名称、规格、型号"、"基本价格指数"栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在"名称"栏填写。

2、"变值权重"栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3、"现行价格指数"按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数调整法）

工程名称：莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目　　编号：

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
1	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）		3880.00		
2	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）		3940.00		
3	不锈钢膨胀螺栓 M8×120		4.00		
4	机制砂		124.00		
5	机制砂		124.00		
6	砂砾石		97.00		
7	石屑		88.00		
8	页岩标准砖 240×115×53		569.00		
9	预拌普通混凝土 C15		335.00		
10	预拌普通混凝土 C25		355.00		
11	聚氯乙烯(PVC—U)排水管 DN200		59.45		
12	高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE) DN300		108.01		
13	高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE) DN400		184.41		
14	高稀钢爬梯		13.00		
15	水		3.11		
16	其他材料费		1.00		
17	Φ700重型复合材料井盖（含井座）		390.00		
18	轻柴油 0#		7.27		
	定值权重 A	1	--	--	
	合计	1	--	--	

注：1、"名称、规格、型号"、"基本价格指数"栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在"名称"栏填写。

2、"变值权重"栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3、"现行价格指数"按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	◆材料◆			
1	镀锌铁丝(综合)	kg		
2	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
4	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
5	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	t		
6	橡胶板 2mm	m^2		
7	塑料薄膜	m^2		
8	棉纱头	kg		
9	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
10	草袋	条		
11	草袋片	片		
12	不锈钢膨胀螺栓 M8×120	套		
13	不锈钢膨胀螺栓 M8×120	套		
14	铁钉（综合）	kg		
15	铁钉（综合）	kg		
16	电焊条（综合）	kg		
17	铁砂布	张		
18	铣刨机齿	个		
19	铁件（综合）	kg		
20	机制砂	m^3		
21	机制砂	m^3		
22	碎石 5~20mm	m^3		
23	碎石 5~40mm	m^3		
24	砂砾石	m^3		
25	石屑	m^3		
26	石屑	m^3		
27	页岩标准砖 240×115×53	千块		
28	周转圆木（支撑）	m^3		
29	周转板枋材	m^3		
30	周转枋材	m^3		
31	普通乳化沥青（水乳型）	kg		
32	轻柴油 0#	kg		
33	润滑油	kg		
34	丙酮	kg		
35	脱模剂	kg		
36	粘合剂 507	kg		
37	焊接钢管 DN40	m		
38	橡胶管	m		
39	高稀钢爬梯	个		
40	高稀钢爬梯	个		
41	水	m^3		
42	水	m^3		
43	煤	t		
44	其他材料费	元		
45	钢模板	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
46	胶合板模板 1830×915×18	m^2		
47	胶合板模板 1830×915×18	m^2		
48	钢模扣件	个		
49	木脚手板（松杂）	m^3		
50	Φ700重型复合材料井盖（含井座）	套		
51	复合材料雨水平箅700*700*80	个		
52	玻璃纤维土工格栅	m^2		
53	移动隔离护栏	个		
54	油浸枕木	m^3		
55	枕木	m^3		
56	热熔交通标线 材料费	m^2		
	◆商品砼◆			
57	预拌普通混凝土 C15	m^3		
58	预拌普通混凝土 C25	m^3		
59	预拌普通混凝土 C30	m^3		
	◆配比◆			
60	水泥砂浆中砂 M7.5	m^3		
61	水泥砂浆中砂 M10	m^3		
62	水泥砂浆 1：2	m^3		
63	水泥砂浆 1：3	m^3		
64	水泥防水砂浆（加防水粉5%）1：2	m^3		
	◆主材◆			
65	三合土（天然级配）	m^3		
66	中粒式沥青混凝土(AC-20C)	m^3		
67	细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）(SBS I-D)	m^3		
68	聚氯乙烯(PVC－U)排水管 DN200	m		
69	高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE) DN300	m		
70	高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE) DN400	m		
71	高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE) DN200	m		
72	II级钢筋混凝土承插管 DN400	m		
	◆机械台班组成◆			
73	机械台班人工	元		
74	机械台班人工费	元		
75	汽油 92#	kg		
76	汽油 92#	kg		
77	轻柴油 0#	kg		
78	电	kW·h		
79	电	kW·h		
80	停滞费	元		
81	折旧费	元		
82	大修理费	元		
83	经常修理费	元		
84	其他费用	元		
85	一类费用	元		
	◆机械◆			
86	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m^3	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：莲塘镇莲塘村农贸市场至马尾河排污明改暗项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
87	混凝土振捣器插入式	台班		
88	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
89	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		
90	履带式推土机功率 75kW	台班		
91	履带式推土机功率 90kW	台班		
92	载重汽车装载质量 5t	台班		
93	自卸汽车装载质量 5t	台班		
94	自卸汽车装载质量 12t	台班		
95	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
96	平板拖车组装载质量 30t	台班		
97	平地机功率 120kW	台班		
98	汽车式起重机提升质量 12t	台班		
99	倒链手动葫芦最大起重量 1t	台班		
100	钢轮振动压路机工作质量 8t	台班		
101	钢轮振动压路机工作质量 15t	台班		
102	双钢轮振动压路机工作质量 12t	台班		
103	双钢轮振动压路机工作质量 15t	台班		
104	轮胎压路机工作质量 26t	台班		
105	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班		
106	液压打夯机	台班		
107	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
108	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m以内	台班		
109	轮胎式路面铣刨机	台班		
110	钢筋调直机直径 14mm	台班		
111	钢筋切断机直径 40mm	台班		
112	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
113	木工圆锯机直径 500mm	台班		
114	交流电弧焊机容量 32kV·A	台班		
115	对焊机容量 75kV·A	台班		
116	洒水车 罐容量 10000L	台班		
117	履带式液压岩石破碎机斗容量 1m³	台班		