

贺州市姑婆山片区农光互补及风貌提升项目乡村道路提升工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：

复核时间：







# 工程量清单表

合同段：贺州市姑婆山片区农光互补及风貌提升项目乡村道路提升

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	挖路基软弱土弃运4km	m3	5.7		
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面、石渣弃运4km	m3	135.08		
-b	沥青混凝土路面				
-b-1	铣刨沥青混凝土路面厚度4cm 渣土弃运4km	m3	7.44		
-b-2	铣刨沥青混凝土路面厚度8cm 渣土弃运4km	m3	77.12		
-c	泥结碎石路面 渣土弃运4km	m3	44.1		
202-5	路灯迁移				
-a	现状路灯拆除移交(杆高10m以内)	盏	49		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-d	借土填方 运距4km	m3	5.7		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-a	M7.5水泥砂浆浆砌片石	m3	183		

清单 第200章 合计 人民币 元

# 工程量清单表

合同段：贺州市姑婆山片区农光互补及风貌提升项目乡村道路提升

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	厚150mm	m2	20		
302-5	多锤头碎石化路面垫层				
-a	多锤头碎石化路面垫层 240mm	m2	12090		
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	5%稳定碎石调平层 厚200mm	m2	12110		
304-4	C15混凝土基层				
-a	厚200mm	m2	150		
-b	厚350mm	m2	112		
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-1	级配碎石底基层				
-a	厚150mm	m2	76		
306-3	级配碎石基层				
-a	厚150mm	m2	126		
308	透层和黏层				
308-1	透层				
-a	透层厚1cm	m2	12090		
308-2	黏层				
-a	SBS改性沥青黏层	m2	2264		
-b	沥青粘层0.5L/m2	m2	13240		
-c	玻纤格栅	m2	2264		
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	AC-16C 厚40mm	m2	14204		
-b	AC-16C 厚50mm	m2	1300		
-c	AC-20C 厚60mm	m2	12090		
310	沥青表面处置与封层				
310-2	封层				
-a	封层	m2	12352		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm（混凝土弯拉强度4.5MPa）	m3	25.2		
-b	厚240mm（混凝土弯拉强度4.5MPa）	m3	62.88		
-c	厚260mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）	m3	5.2		
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	86		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土				
-a	路肩培土	m3	146		
313-6	浆砌片石加固土路肩				
-a	M7.5水泥砂浆浆砌片石加固土路肩	m3	213.5		

清单 第300章 合计 人民币 元

# 工程量清单表

合同段：贺州市姑婆山片区农光互补及风貌提升项目乡村道路提升

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	Gr-C-2E波形梁钢护栏	m	564		
-b	Gr-C-4E波形梁钢护	m	388		
-c	AT1-2 波形梁钢护栏	m	96		
-d	AT2 波形梁钢护栏	m	60		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	单柱式八边形Φ60cm标志牌（停车让行标志）	个	34		
-b	单柱式三角形D70cm标志牌（村庄标志）	个	2		
-c	单柱式圆形Φ60cm标志牌（限制速度、禁止鸣笛标志）	个	5		
-d	单柱式圆形40X60cm标志牌（线形诱导标，一组2块）	个	16		
604-5	单悬臂式交通标志				
-a	单悬臂三角形△70cm标志牌（注意交叉路口、急弯、反向弯路标志）	个	28		
-b	单悬臂三角形△90标志牌	个	10		
604-7	附着式交通标志				
-a	△70 玻璃钢标志牌	个	4		
604-8	里程碑				
-a	C25混凝土里程碑	个	3		
604-9	公路界碑				
-a	C25混凝土公路界碑	个	21		
604-10	百米桩				
-a	C25混凝土百米桩	个	52		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	2mm厚热熔标线	m <sup>2</sup>	1144		
-b	7mm厚横向震动减速标线	m <sup>2</sup>	55		
605-7	锥形路标				
-a	道口标注	个	136		
清单 第600章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：贺州市姑婆山片区农光互补及风貌提升项目乡村道路提升

标表2

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
703	撒播草种和铺植草皮				
703-4	铺植草皮				
-a	马尼拉草	m2	5574.5		
-b	清除地被植物	m2	10996		
704	种植乔木、灌木和攀缘植物				
704-1	人工种植乔木				
-a	凤凰木 胸径：8-10，高度：300-350，冠幅：150-200（容器苗）	株	52		
-b	宫粉紫荆 胸径：10-12，高度：300-350，冠幅：200-250（容器苗）	株	93		
-c	大叶紫薇 胸径：9-10，高度：300-350，冠幅：200-250（容器苗）	株	58		
-d	乌桕 胸径：7-9，高度：250-300，冠幅：180-200（容器苗）	株	51		
-e	黄槐 胸径：7-8，高度：250-300，冠幅：200-250（容器苗）	株	89		
-f	红枫 胸径：6-7，高度：200-250，冠幅：150-180（容器苗）	株	51		
704-2	人工种植灌木				
-a	夹竹桃 高度：150-180，冠幅60-80	株	116		
-b	木槿 高度120-150，冠幅100-120	株	619		
-c	朱槿 高度100-120，冠幅80-100	株	149		
-d	小叶女贞 高度：100-120，冠幅：80-100	株	219		
-e	琴叶珊瑚 高度：100-120，冠幅：80-100	株	186		
-f	穗花牡荆 高度：100-120，冠幅：80-100	株	116		
-g	花叶美人蕉 高度：120-150，冠幅：20-30	m2	1351.9		
-h	大花萱草 高度：20-30，冠幅：15-20	m2	708.1		
-i	羽绒狼尾草 高度：30-40，冠幅：20-30	m2	401.6		
-j	林荫鼠尾草 高度：30-40，冠幅：20-30	m2	255.5		
-k	金叶苔草 高度：30-40，冠幅：15-20	m2	650.9		
-l	粉黛乱子草 高度：30-40，冠幅：15-20	m2	577.4		
-m	晨光芒 高度：40-50，冠幅：20-25	m2	376.8		
-n	金鱼草 高度：20-25，冠幅：20-25	m2	131.2		
-o	黄菊 高度：20-25，冠幅：20-25	m2	769.4		
-p	大吴风草 高度：20-25，冠幅：20-25	m2	199		
705	种植土壤				
705-1	种植土	m3	4529.3		
707	景观小品				
707-1	成品坐凳	个	4		
707-2	花岗岩铺装600×200×30 荔枝面芝麻灰花岗岩	m2	133		
707-3	600×100×200（mm）预制C30混凝土缘石	m	8086.2		
清单 第700章 合计 人民币 元					



# 工程量清单表

合同段：贺州市姑婆山片区农光互补及风貌提升项目乡村道路提升

标表2

清单 第800章 照明工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
801	路灯工程				
801-1	路灯				
-a	LED 1×60W H=8m 200W太阳能板 蓄电池容量≥120AH (瑶族风格路灯)	盏	458		
-b	LED 1×120W H=10m 单臂路灯 (瑶族风格路灯)	盏	44		
-c	LED 3×160W H=12m 三火泛光灯 (瑶族风格路灯)	盏	5		
801-2	工作井				
-a	工作井 980×980×800mm	座	49		
-b	过道路检查井A 980×980×1214mm	座	2		
801-3	电线电缆				
-a	YJV-0.6/1kV-4×25mm <sup>2</sup>	m	243		
801-4	接地工程				
-a	路灯接地装置	组	1		
-b	接地干线 材质：热镀锌圆钢Φ12	m	230		
802	其他工程				
802-1	土方工程				
-a	电缆沟土方	m <sup>3</sup>	178.3392		
-b	电缆沟回填土方	m <sup>3</sup>	130.59		
-c	电缆沟土方 弃运4km	m <sup>3</sup>	47.7535		
802-2	C20混凝土包封				
-a	C20混凝土包封含模板	m <sup>3</sup>	3.184		
802-3	回填中砂				
-a	回填中砂	m <sup>3</sup>	41.9525		

清单 第800章 合计 人民币 元

# 计日工汇总表

合同段：贺州市姑婆山片区农光互补及风貌提升项目乡村道路提升工程

标表3

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)