



贺州市姑婆山片区农光互补及风貌提升项目乡  
村交通设施提升工程

招标工程量清单

招标人:   
(单位盖章)

造价咨询人:   
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人:   
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:   
(签字或盖章)

编制人:   
焦伟丽  
B11224400022044  
广东确正工程造价咨询有限公司  
有效期至: 2026年01月17日

复核人:   
樊哲  
B14214400000000  
(造价工程师签字盖专用章)  
广东确正工程造价咨询有限公司  
有效期至: 2025年12月31日

编制时间: \_\_\_\_\_

复核时间: \_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称：贺州市姑婆山片区农光互补及风貌提升项目乡村交通设施提升工程

第1页,共1页

## 一、编制依据

- 1、交通部发布《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）。
- 2、交通部发布《公路工程预算定额》（JTGT 3832—2018）。
- 3、交通部发布《公路工程机械台班费用定额》（JTGT 3833—2018）。
- 4、桂交建管发〔2019〕39号《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》。
- 5、施工图设计文件。

## 二、人工、材料、机械单价和费率标准采用情况

- 1、人工费：根据桂交建管发〔2019〕39号，人工费单价（含机械、船员）为101.25元/工日、潜水员人工费单价为164元/工日。
- 2、材料费：参照《贺州市建筑材料价格信息》（2024年第2期）及当地的材料市场价计列材料单价，全部单价均按工地价计列。
- 3、机械费：按《公路工程机械台班费用定额》（JTGT 3833—2018）计算。
- 4、其他直接费、现场经费及间接费综合费率：按编制办法及工程实际计列。

## 四、其他

- 1、规费：按广西补充规定标准计列，其中养老保险费为16%、失业保险费为0.5%、医疗保险费率为7.5%、工伤保险费率为1%、住房公积金为8.5%，合计规费费率为33.5%。
- 2、企业管理费基本费用、利润：按编制办法规定计列。
- 3、职工探亲费：不计列。
- 4、职工取暖补贴：本项目属无冬季气温区，不计列该项费用。
- 5、财务费用：按编制办法规定计列。
- 6、辅助生产：不计列。
- 7、税金费率：按财政部门规定税率执行。





# 工程量清单表

合同段：贺州市姑婆山片区农光互补及风貌提升项目乡村交通设施提升工程

标表2

清单 第700章 绿化及环境保护设施						
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价	备注
703	撒播草种和铺植草皮	m2	787.960			
703-4	铺植草皮	m2	787.960			
-a	马尼拉草	m2	787.960			
704	种植乔木、灌木和攀缘植物	株	224.000			
704-1	人工种植乔木	株	22.000			
-a	红花羊蹄甲 胸径：8-10cm；高度：3-3.5m；冠幅：2-2.5m	株	9.000			
-b	黄槐 高度：2.5-3m；冠幅：1.8-2m	株	13.000			
704-2	人工种植灌木	株	204.000			
-a	金叶女贞 高度：1-1.2m；冠幅：1-	株	126.000			
-b	红花继木 高度：1-1.2m；冠幅：1-	株	78.000			
705	种植土壤	m3	360.390			
-a	种植土	m3	360.390			
706	景观小品	处	20.000			
-a	透水砖240 × 120 × 60	m2	1844.110			
-b	透水砖200 × 200 × 60	m2	7.640			
-c	混凝土路缘石1000*100*300	m	1337.440			
-d	热熔标线	m2	657.440			
-e	庭院灯3.5m；220V；150W	个	42.000			
-f	垃圾桶长1*宽0.42*高1m	个	12.000			
-g	自行车停车架 6800 × 400 × 100	个	2.000			
-h	公交站亭1	座	10.000			
-i	公交站亭2	座	2.000			
-j	不锈钢坐凳	个	12.000			
-k	广告牌	个	12.000			
-l	发光字（亚克力板，	个	69.000			
-m	简易站牌	个	8.000			
-n	标识标牌工程	个	12.000			
-o	廊架拆除	m2	55.700			
-p	回填土	m3	600.000			
-q	不锈钢板材（定制logo）	项	20.000			
-r	英文字	项	20.000			
-s	水电安装工程	项	1.000			
707	深灰色沥青路面	m2	2525.070			
-a	300厚砾石垫层	m2	2525.070			
-b	200厚普通透水混凝土	m2	2525.070			
-c	透层	m2	2525.070			
-d	AC20透水沥青混凝土	m2	2525.070			
-e	粘层	m2	2525.070			
-f	AC13改性透水沥青混凝土	m2	2525.070			
清单 第700章 合计			人民币	元		